



MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente proyecto se trata de “Pavimentación en distintos barrios de la ciudad de Junín”, con los siguientes ítems a intervenir en la compulsa de precios.

Provisión de materiales, mano de obra, herramientas, y equipos para la ejecución de los siguientes ítems: Riego de liga asfáltico sobre base estabilizada pétreo existente, y carpeta de pavimento asfáltico en caliente de espesor 5cm.

La localización de este proyecto se ubica en seis importantes barrios de esta ciudad con la siguiente ubicación.

Barrio Villa del Carmen:

Calle Del valle de Iberlucea de Calle Alberdi a Av. Rivadavia. _____ 5 cuadras.
Calle Pje. Cabezas de calle Del Valle de Iberlucea a Carlos Gardel. _____ 1 cuadra.
Calle Larrory de calle Del Valle de Iberlucea a Carlos Gardel. _____ 1 cuadra.
Calle Lavalle de calle Del Valle de Iberlucea a Carlos Gardel. _____ 1 cuadra.
Calle Belgrano de calle Del Valle de Iberlucea a Carlos Gardel. _____ 1 cuadra.
Bocacalles Del Valle de Iberlucea intersecciones: Pje. Cabezas, Larrory, Lavalle, y Belgrano __ 4 bcc.

Barrio Uocra II:

Calle Payan de Arquímedes a calle S/nombre _____ 3 cuadras.
Calle Dr. Bozzeti de calle Arquímedes a Bolivia _____ 2 cuadras.
Calle Arquímedes de Payan a Peyra _____ 2 cuadras.
Calle Pje. Mar del Plata de Payan a Peyra _____ 2 cuadras
Calle Bolivia de Payan a Peyra _____ 2 cuadras.
Bocacalles Dr. Bozzeti intersección: Arquímedes, Pje. Mar del Plata, y Bolivia _____ 3 bcc.
Bocacalles Payan intersección: Arquímedes, Pje. Mar del Plata, y Bolivia. _____ 3 bcc.

Barrio La Celeste:

Calle Elías Carpenas de intendente de la Sota a Calle Chile _____ 2 cuadras.

Barrio San Martín:

Calle Batilana de Alte. Brown a Alberdi _____ 3 cuadras.
Calle Almafuerde de Falucho a Int. De la Sota _____ 3 cuadras.
Calle Ameghino de Falucho a Int. De la Sota _____ 3 cuadras.
Bocacalles Batilana intersección: Almafuerde, y Ameghino _____ 2 bcc.

Barrio San Francisco de Asís:

Calle Sto. Cabral de Pastor Bauman a Arquimedez _____ 2 cuadras.
Calle Cte. Seguí de Pastor Bauman a arquimedez. _____ 2 cuadras.

Calle Ituzaingo de Ángel María de Rosas a Arquímedes _____ 1 cuadra.

Calle Ángel María de Rosas de Ituzaingo a Astegiano _____ 3 cuabras.

Calle Arquímedes de Rio Negro a Sto. Cabral _____ 3 cuabras.

Bocacalles Sto. Cabral intersección: Ángel María de Rosas, y Arquímedes _____ 2 bcc.

Bocacalles Cte. Seguí intersección: Ángel María de Rosas y Arquímedes _____ 2 bcc.

Bocacalles Ituzaingo intersección: Ángel María de Rosas, y Arquímedes _____ 2 bcc.

Barrio Mayor López:

Calle Matheu de Av. Republica a Suipacha _____ 4 cuabras.

Calle Suipacha de Matheu a Cordoba _____ 1 cuadra.

Bocacalles Matheu intersección: Drago, Güemes, Robbio, y Suipacha _____ 4 bcc.

La arterias involucradas tratan de 47 cuabras, y 22 bocacalles sumando una superficie de 29.040,55m² donde hoy tienen infraestructura de cordón cuneta y estabilizado pétreo con desagües pluviales recientemente contruidos en obra desagüe zona norte de la Ciudad de Junín.

El Municipio entregara a la empresa contratista la rasante perfilada y consolidada a fin de que esta realice los trabajos pertinentes para la pavimentación de riego de imprimación y carpeta asfáltica en caliente de espesor 5cm.

Así mismo el sector presenta servicios de agua potable, cloacas, y gas Natural. De igual manera queremos hace notar que el sector cuenta con un potencial poblacional alto, centros educativo, culturales y comerciales.

El espíritu de este proyecto ha radicado fundamentalmente en la necesidad de dotar de riego de y una capa de rodamiento asfaltico en caliente de espesor 5 cm de espesor, a fin de garantizar confort de tránsito a este sector tan importante de la ciudad a fin de sumarle valor agregado.

No obstante si nos ubicamos el presente proyecto en el ejido urbano observamos que el presente une sectores importantes de la ciudad para una salida rápida y sobre todo en días de lluvias.

Se adjuntan planos de ubicación de cada sector.

PLAZO DE OBRA

Para este proyecto de obra se ha planificado un plazo de obra de 180 (ciento veinte) días corridos.

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUNIN.

Junín Abril 2023