

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFERENTE

TIPO DE OBRA: "MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REPARACIÓN DE VEREDAS Y ESQUINAS EN CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO RIVADAVIA" TRAMO 1 : DESDE CALLE JEAN JAURES A CALLE LIBERTAD.

FECHA: SEPTIEMBRE 2026

RUBRO	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto			% incidencia
		Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Ítem	Precio Rubro	
1	TAREAS PRELIMINARES						
1.1	Cartel de obra (1,5X2m) Incluye estructura movil	unid.	1				
1.2	Cerco de obra / tarimas de acceso peatonal. Según especificaciones tecnicas	mts.lineales	200				
2	VEREDAS						
2.1	Picado y retiro de piso y contrapiso existente. (todas las demoliciones contemplan volquete y el retiro de la obra) 14cm aprox. total	m3	564				
2.2	Relleno, nivelación planealtimetrica y compactación mecánica: h: -16cm vereda // h:10cm H° (promedio -13cm)	m3	524				
2.3	Contrapiso sobre terreno natural h:10 cm.	m2	2.600				
2.4	Loseta granítica 64 panes alto transito 40x40 cm. tipo BLANGINO o similar.	m2	2.600				
2.5	Hormigòn H21 peinado, marco alisado a la llana Esp.:10 cm	m3	120				
2.6	Cañería Pluvial horizontal (albañal) PVC Ø 0,110 tipo AWADUCT o similar	mts.lineales	560				
2.7	Junta de Retracción ASERRADA con maquina y una profundidad de 5 cm., tomadas con arena y silicona. DIVISIÒN DE PAÑOS de H°c/3m lineales	mts.lineales	480				
2.8	Junta de Dilatación Perimetral con poliestireno expandido de 1 cm de 20 kg de densidad., tomadas con arena y silicona. UNIÒN CON CORDÒN NUEVO Y VEREDA DE HORMIGÒN // VEREDA DE HORMIGÒN Y LOSETA GRANÍTICA // JUNTAS EN VEREDA DE H°c/ 15m lineales perpendicular a L.M. // JUNTAS EN LOSETAS GRANITICAS c/ 8m lineales (20 PIEZAS) perpendicular a L.M.	mts.lineales	2.800				
3	ESQUINAS						
3.1	Picado y retiro de piso y contrapiso existente (todas las demoliciones contemplan volquete y el retiro de la obra) 14cm aprox. Total	m3	280				
3.2	Relleno, nivelación planealtimetrica y compactación mecanica: h: -10 cm.	m3	280				
3.3	Hormigòn H21 peinado, marco alisado a la llana esp.:10 cm. con malla Ø 6 15x25cm.	m3	200				
3.4	Rampas de Hormigòn H21 PEATONALES - 2m.x 2m. - Esp: 10 cm. con malla Ø 6 15x25 cm. (incluye colocación de 3 unid. baldosas podotàctiles según plano)	unid.	58				
3.5	Baldosas Podotàctil con diseño en botones, 40 x 40 cm. color amarillo s/plano	unid.	180				
3.6	Baldosas Podotàctil con diseño en botones, 40 x 40 cm. color gris s/plano	unid.	65				
3.7	Baldosas Podotàctil con diseño en barras, 40 x 40 cm. color gris s/plano	unid.	200				
3.8	Junta de Retracción ASERRADA con maquina y una profundidad de 5 cm., tomadas con arena y silicona. DIVISIÒN DE PAÑOS perpendicular centro de ochava	mts.lineales	150				
3.9	Junta de Dilatación Perimetral con poliestilero expandido de 1 cm. de 20 kg de densidad., tomadas con arena y silicona. UNIÒN CORDÒN PERIMETRAL DE ESQUINA // EXTREMOS DE OCHAVA PERPENDICULARES A CORDÒN NUEVO // UNIÒN ESQUINA CON TRAMOS RECTOS	mts.lineales	1050				
4	CORDONES						
4.1	Picado y retiro de cordones existentes (todas las demoliciones contemplan el retiro de la obra)	mts.lineales	1.800				
4.2	Cordòn nuevo recto y curvo. Incluye juntas de dilatación y anclajes	mts.lineales	1.800				
5	VARIOS						
5.1	Reubicación Totem colectivo y anclaje s/ plano	unid.	5				
5.2	Limpieza de obra : Parcial y Final	global	1				

TOTAL (materiales, mano de obra, herramientas y equipos) IVA incluido

PLAZO DE EJECUCIÒN: 180 días corridos