



Obra: Adecuación de la nueva Terminal de Ómnibus JUNÍN

Moneda: Pesos Argentinos

PRESUPUESTO DETALLADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO RUBRO	PRECIO TOTAL
1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA 220v y DÉBILES				
1.1	TABLEROS				
1.1.1	Tablero Seccional A EMERGENCIA (32,1 Kw).	1	Un		
1.1.2	Tablero Seccional Grupo Electrónico.	1	Un		
1.1.3	Tablero Seccional Aire Acondicionado (180 kw).	1	Un		
1.1.4	Tablero Seccional Cocina (43,52 kw).	1	Un		
1.1.5	Tablero Banco Capacitores.	1	Un		
1.1.6	Tablero UPS.	1	Un		
1.1.7	Tablero Seccional Boleterías 1 a 10 (1,2 KW c/u).	10	Un		
1.1.8	Tablero Seccional Kioscos 1 a 4 (2 kw c/u).	4	Un		
1.2	SISTEMA DE TELEFONÍA				
1.2.1	Cableado de 76 RJ11.	1	Global		
1.2.2	Central de Teléfono en sala Rack control gral.	1	Global		
1.2.3	Provisión de WIFI	1	Global		
1.3	SISTEMA DE DATOS				
1.3.1	Cableado (Nave, oficinas, boleterías) : 76 RJ45.	1	Global		
1.3.2	Racks para Control Gral y Boleterías.	4	Un		
1.4	SISTEMA DE TV				
1.4.1	TV cableado (10 bocas).	1	Global		
1.4.2	TV led en columnas Nave.	10	Un		
1.5	SISTEMA DE SEGURIDAD				
1.5.1	CCTV cableado.	1	Global		
1.5.2	Cámaras CCTV interiores (13 en Nave, 4 paso, 10 en boleterías).	27	Un		
1.5.3	Cámaras CCTV exteriores.	30	Un		
1.5.4	Central CCTV en Control gral y boleterías.	2	Un		
1.6	SISTEMA DE DETECCIÓN y PREVENCIÓN DE INCENDIO				
1.6.1	Cableado.	1	Global		
1.6.2	Central Alarma Incendio CAI.	1	Un		
1.6.3	Detector Térmico.	52	Un		
1.6.4	Detector Fotoeléctrico.	4	Un		
1.6.5	Avisador Manual.	8	Un		
1.6.6	Sirenas.	9	Un		
1.6.7	Strobo.	4	Un		
1.6.8	Receptor.	2	Un		
1.6.9	Emisor.	2	Un		
1.6.10	Extintor Tricfase.	18	Un		
1.6.11	Extintor clase BC.	3	Un		
1.6.12	Puesta en marcha bombas y llenado cisterna Incendio.	1	Un		
1.7	SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN y CABLEADO ELÉCTRICO				
1.7.1	Cableado (17 pórticos).	1	Global		
1.7.2	Cartel Salida sobre pórticos	17	Un		
1.7.3	Cableado Dársenas (17 tótems).	1	Global		
1.7.4	Provisión Tótems en Dársenas.	17	Un		
1.7.5	Panel de Información.	2	Un		
1.7.6	Intercomunicador (Cocina - Depósito).	2	Un		
1.7.7	Intercomunicador interior-externo (Sector boleterías).	31	Un		
1.7.8	Periscopio, toma corrientes y cableado (En los sectores de espera de pasajeros)	1	Global		
1.7.9	Módulos USB doble (En los sectores de espera de pasajeros)	20	Un		
1.7.10	Cableado y toma corrientes para 2 terminales automáticas SUBE	1	Global		
1.7.11	Señalética interior y exterior. (Incluye cartelera exterior de tránsito)	1	Global		
1.7.12	Pintura termoplástica por pulverización y pintura epoxi para cordones.	1	Global		
1.8	SISTEMA DE AUDIO CENTRALIZADO				
1.8.1	Cableado y provisión de dispositivos de audio centralizado.	1	Global		
1.8.2	Cableado y provisión de aro magnético.	1	Global		



Obra: Adecuación de la nueva Terminal de Ómnibus JUNÍN

Moneda: Pesos Argentinos

PRESUPUESTO DETALLADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO RUBRO	PRECIO TOTAL
1.9 GRUPO ELECTRÓGENO					
1.9.1	Instalación.	1	Global		
1.9.2	Provisión Generador insonorizado 100 KVA.	1	Global		
2 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO					
2.1 AIRE ACONDICIONADO CENTRAL NAVE					
2.1.1	Cableado de 9 Roof top.	1	Global		
2.1.2	Bandejas portacables 150 mm de Ext. en Azotea.	50	un		
2.1.3	Bandejas portacables 300 mm de Ext. en Azotea.	21	un		
2.1.4	Curva a 90° de 300.	2	un		
2.1.5	Curva a 90° de 150.	5	un		
2.1.6	Curva vertical de 300.	2	un		
2.1.7	Ménsulas para bandeja de 300 (Incluir tornillería).	42	un		
2.1.8	Ménsulas para bandeja de 150 (Incluir tornillería).	100	un		
2.1.9	Instalación equipos roof top.	1	Global		
2.1.10	Provisión equipos roof top (8 en nave + 1 para Entrepiso).	9	Global		
2.1.11	Provisión Conductos cilíndricos (Diam 45 a 35 cm).	198	ml		
2.1.12	Alimentación tubo 55x55 en Nave.	9	ml		
2.1.13	Retornos 90x35 en Nave.	9	ml		
2.1.14	Rejas de impulsión en Nave.	99	ml		
2.1.15	Provisión e instalación de conductos y rejas para Entrepiso.	1	Global		
2.2 AIRE ACONDICIONADO POR SPLITS BOLETERÍAS Y RACKS					
2.2.1	Cableado de 10 Splits c/5 unidades de exterior.	1	Global		
2.2.2	Provisión equipos splits Frío/calor con tecnología INVERTER (boleterías 1 y 2) 6000 Fr.	2	Un		
2.2.3	Provisión equipos splits Frío/calor con tecnología INVERTER (boleterías 3 a 10) 3000 Fr.	8	Un		
2.2.4	Provisión equipos splits Frío/calor con tecnología INVERTER (Rack Adm. y Boleterías) 3000Fr.	2	Un		
3 ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO					
3.1	Línea aérea de media tensión.	500	m		
3.2	Centro de transformación.	1	Global		
4 EQUIPAMIENTO					
4.1 ADMINISTRACIÓN ENTREPISO					
4.1.1	Mesa redonda Diam. 120 (choferes).	1	Un		
4.1.2	Mesa 120x60 (cocina adm.).	1	Un		
4.1.3	Silla fija plástica apilable estructura reforzada con caño (cocina y choferes).	10	Un		
4.1.4	Escritorio melamina 140x70 (Sector Ofic. Municipal y Administ. - Locales 14 y 15).	5	Un		
4.1.5	Silla operativa giratoria. (Sector Ofic. Municipal y Administ. - Locales 14 y 15).	6	Un		
4.1.6	Armario 90x45x75 h melamina (Sector Ofic. Municipal, Administ. y choferes - Locales 14, 15 y 17).	7	Un		
4.1.7	Tándem operativo de 4 puestos.	2	Un		
4.1.8	Espacio de lactancia. Sillón 1 cuerpo.	1	Un		
4.1.9	Cortina roller black out (sector choferes - local 17 y local 06).	1	Global		
4.1.10	Cortina americana persiana veneciana (sector ofic. Municipal - local 14).	1	Global		
4.1.11	Cortina americana persiana veneciana (sector Administración - local 15).	1	Global		
4.1.12	Esmerilado ventanas baño hombres (local 04).	1	Global		
4.2 NAVE					
4.2.1	Tándem de 4 puestos (Modelo Flug de Nomen).	52	Un		
4.2.2	Cestos de residuos.	20	Un		
4.2.3	Tándem de 2 puestos (Modelo Flug de Nomen).	4	Un		
4.2.4	Cambiadores de bebés (sector baños).	5	Un		
4.2.5	Desfibrilador externo automático con caja y alarma.	1	Un		
4.2.6	Readecuación módulos boleterías para atención a personas con capacidad reducida.	1	Global		
4.2.7	Esmerilado vidrio boleterías.	1	Global		



Obra: Adecuación de la nueva Terminal de Ómnibus JUNÍN

Moneda: Pesos Argentinos

PRESUPUESTO DETALLADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO RUBRO	PRECIO TOTAL
4.2.8	Sector Informes .				
4.2.8.1	Mueble de melamina.	1	Global		
4.2.8.2	Banqueta alta giratoria neumática.	1	Un		
4.2.9	Box de lactancia .				
4.2.9.1	Estructura.	1	Global		
4.2.9.2	Perchero.	1	Un		
4.2.9.3	Sillón dos cuerpos.	2	Un		
4.2.9.4	Mesa y sillas para niños.	1	Global		
4.2.9.5	Espacio lúdico para niños.	1	Global		
4.2.10	Box de atención integral y protección mujeres violencia.				
4.2.10.1	Estructura.	1	Global		
4.2.10.2	Escritorio melamina 140 x 70.	1	Un		
4.2.10.3	Armario 90 x 45 x 75 h melamina.	1	Un		
4.2.10.4	Silla reforzada plástica y hierro.	2	Un		
4.2.11	Sala de primeros auxilios.				
4.2.11.1	Estructura.	1	Global		
4.2.11.2	Escritorio melamina 140 x 70.	1	Un		
4.2.11.3	Armario 90 x 45 x 1,8 h melamina.	1	Un		
4.2.11.4	Silla fija plástica apilable estructura reforzada con caño.	2	Un		
4.2.11.5	Camilla fija.	1	Global		
4.2.12	Solados de prevención interior en vinilo.	410	ml		
4.3	MUEBLES BAJO MESADA OFFICE ENTREPISO				
4.3.1	Office Choferes - Cajonera de 50 + 1 mueble de 111 mm.	1,61	ml		
4.3.2	Office Vestuarios - 1 mueble de 120 mm.	1,2	ml		
4.3.3	Office Administración - 1 mueble de 92 + 1 mueble de 114 mm.	2,06	ml		
4.3.4	Office Control General 1 mueble ancho variable.	1,32	ml		
5	MARMOLERÍA				
5.1	MESADAS OFFICE ENTREPISO - Gris Mara c/zócalo y trasforos bacha y monocomando				
5.1.1	Office Choferes - 162x60 c/bacha (Según plano).	1	global		
5.1.2	Office Vestuarios - 120 x 60 c/bacha (Según plano).	1	global		
5.1.3	Office Administración - (114 x 60) y (92 x 51) con 1 bacha (Según plano).	1	global		
5.1.4	Office Control General - 133 x 49 a 57) variable c/bacha circ.	1	global		
6	VARIOS				
6.1	OFFICE				
6.1.1	Grifería Monocomando de cocina.	4	Un		
6.2	NAVE				
6.2.1	Brazo hidráulico - cierra puerta sola.	24	Un		
6.3	ARTEFACTOS ESPECÍFICOS PARA BAÑOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD				
6.3.1	Barral fijo de 65 cm de largo.	2	Un		
6.3.2	Barral rebatible de 60 cm de largo.	4	Un		
7	EXTERIOR				
7.1	SECTOR DE BICICLETAS Y TRANSFORMADOR				
7.1.1	Relleno de suelo vegetal con talud.	45	m3		
7.1.2	Terraplén con compactación especial. Sector guardería y refugio de bicicletas y cabina transformador.	286	m3		
7.1.3	Base de suelo estabilizado con cemento de 0,10 m de espesor.	710	m2		
7.1.4	Construcción de veredas peatonales de hormigón H-20 de 0,10 m de espesor. Acabado hormigón peinado y rampas de acceso.	556	m2		
7.1.5	Platea de H"A" en guardería de bicicletas, refugio bicicletas y cabina transformador de 0,10 m de espesor.	110	m2		
7.1.6	Guardería de bicicletas y refugio de bicicletas.	1	Global		



Obra: Adecuación de la nueva Terminal de Ómnibus JUNÍN

Moneda: Pesos Argentinos

PRESUPUESTO DETALLADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO RUBRO	PRECIO TOTAL
7.2 SECTOR ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS PARTICULARES					
7.2.1	Riego automático en césped sector estacionamiento.	1	Global		
7.2.2	Readecuación sector para estacionamiento de motos.				
7.2.2.1	Base de suelo estabilizado con cemento de 0,10 m de espesor.	58	m2		
7.2.2.2	Losa de H-30 de 0,15 m de espesor.	58	m2		
7.3 SECTOR DE ESPARCIMIENTO					
7.3.1	Mesa de hormigón.	9	Un		
7.3.2	Bancos de hormigón.	20	Un		
7.3.3	Estabilizado granular dolomítico.	305	m2		
7.3.4	<i>Columnas de iluminación y luminaria</i>				
7.3.4.1	Columna de iluminación brazo simple de 7,00 m de altura y luminaria GRT LED de 70 W.	1	Un		
7.3.4.2	Columna de iluminación brazo doble de 7,00 m de altura y luminaria GRT LED de 70 W.	1	Un		
7.4 SECTOR BOLETERÍAS					
7.4.1	Paneles solares. Proyecto y ejecución.	1	Global		
7.5 SECTOR VEREDAS ACCESOS Y DÁRSENAS					
7.5.1	Solados de prevención (podotáctiles) exterior en vinilo.	310	ml		
7.5.2	Señal estación corpórea - Cartel Terminal de Ómnibus Junín.	1	Global		
7.6 SECTOR INGRESO A LA ESTACIÓN Y DÁRSENAS					
7.6.1	Tope de Ómnibus en Dársenas.	17	Un		
7.6.2	Bancos de exterior (premoldeados de hormigón 200x40x50 h).	25	Un		
7.6.3	Cestos de residuos.	34	Un		
7.6.4	Cerramiento de alambre romboidal, postes y puertas.	74	ml		
7.7 SECTOR ESTACIONAMIENTO DE ÓMNIBUS					
7.7.1	Red de agua fría y canillas en sector de lavado de micros.	1	Global		
7.8 SECTOR PARQUE					
7.8.1	Nivelación de terreno.	1	Global		
7.8.2	Parquización.	1	Global		
7.9 SECTOR LÍNEA MEDIANERA CON COMPLEJO DEPORTIVO					
7.9.1	Relleno de suelo vegetal con talud.	338	m3		
TOTAL					

NOTAS

- 1 No contempla todo el equipamiento Cocina Bar Concesión
- 2 No contempla accesos nuevos desde Ruta 7
- 3 Ítem 2.1.15 Contempla toda la distribución para oficinas Entrepiso