



MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente proyecto consiste en mejoras de infraestructura vial en dos sectores del Barrio José Hernández.

El primero de ellos, consta de mejoras de completamiento de base estabilizada pétreo y ejecución de pavimento asfáltico con un espesor de 5 cm. El segundo sector corresponde a obras de cordón cuneta, badenes, isletas y estabilizado granular pétreo. En este último caso, se presenta una planialtimetría acorde para realizar los desagües pluviales por superficie siendo su receptor hídrico el canal a cielo abierto de Colectora Ruta Nacional 7.

El primer sector en el barrio donde se realizarán las mejoras de recomposición de base estabilizada pétreo y ejecución de pavimento asfáltico está compuesto por:

- Calle Dr. Possio e/ Uruguay y Edison
- Calle Dr. Possio e/ Edison y Negretti
- Calle Dr. Possio e/ Negretti e Ituzaingó
- Calle Ituzaingó e/ Uruguay y José Hernández
- Bcc. Dr. Possio y Edison
- Bcc. Dr. Possio y Negretti
- Bcc. Dr. Possio e Ituzaingó

Sumando el presente proyecto la cantidad de 5 cuadras de mejoras de base estabilizada y carpeta de rodamiento asfáltico, lo que agrega al sector una importante vía de acceso y salida para los días de lluvia al complejo Comercio e Industria donde se desarrollan importantes tareas educativas, recreativas y sociales para una importante población de distintas edades de la ciudad. Así mismo este proyecto le da valor agregado a todo el barrio y su comunidad.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La ubicación geográfica de dicho proyecto en su centro de gravedad se localiza en las siguientes coordenadas: Long. 34° 35' 40.34" S, y Lat. 60° 57' 58.87" O.

En el segundo sector, las calles que intervienen en el proyecto son:

- José Hernández e/ Uruguay y Edison
- José Hernández e/ Edison y Negretti
- José Hernández e/ Negretti y Atahualpa Yupanqui
- José Hernández e/ Atahualpa Yupanqui y Cesar Scioli
- José Hernández e/ Cesar Scioli y Ituzaingó
- José Hernández e/ Ituzaingó y Cte. Seguí
- José Hernández e/ Cte. Seguí y Sto. Cabral
- Negretti e/ José Hernández y Julio Cortázar
- Negretti e/ Julio Cortázar y Cervantes
- Atahualpa Yupanqui e/ José Hernández y Julio Cortázar
- Atahualpa Yupanqui e/ Julio Cortázar y Cervantes



- Cesar Scioli e/ José Hernández y Julio Cortázar
- Cesar Scioli e/ Julio Cortázar y Cervantes
- Ituzaingó e/ José Hernández y Julio Cortázar
- Ituzaingó e/ Julio Cortázar y Cervantes
- Cte. Seguí e/ José Hernández y Julio Cortázar
- Cte. Seguí e/ Julio Cortázar y Cervantes
- Sto. Cabral e/ José Hernández y Julio Cortázar
- Sto. Cabral e/ Julio Cortázar y Cervantes
- Bcc. Julio Cortázar y Negretti
- Bcc. Julio Cortázar y Atahualpa Yupanqui
- Bcc. Julio Cortázar y Cesar Scioli
- Bcc. Julio Cortázar e Ituzaingó
- Bcc. Julio Cortázar y Cte. Seguí
- Bcc. Julio Cortázar y Sto. Cabral
- Bcc. Uruguay y José Hernández
- Bcc. Pasaje y José Hernández
- Bcc. Edison y José Hernández
- Bcc. Negretti y José Hernández
- Bcc. Atahualpa Yupanqui y José Hernández
- Bcc. Cesar Scioli y José Hernández
- Bcc. Ituzaingó y José Hernández
- Bcc. Cte. Seguí y José Hernández
- Bcc. Sto. Cabral y José Hernández

Sumando un total de 19 cuadras de mejoras de cordón cuneta y estabilizado pétreo.

Cabe recordar que en calle José Hernández entre Uruguay y Negretti se localiza un natatorio perteneciente al Complejo Santa Paula funcionando todo el año donde, a través de un convenio municipal, varias entidades educativas de la comunidad y de la tercera edad concurren a practicar natación.

Así mismo, en días de lluvia, se hace casi imposible la movilización del tránsito, por lo cual con este proyecto se generaría una solución a la problemática y un ordenamiento hidráulico en forma integral el sector.

El lugar se encuentra densamente edificado con características de viviendas bajas, desarrolladas social, cultural y comercialmente.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La ubicación geográfica de dicho proyecto en su centro de gravedad se localiza en las siguientes coordenadas Long. 34° 35' 45.17" S, y Lat. 60° 58' 10.19" O.

Las cantidades de obra aproximada son:

- Cordón cuneta recto y curvo: 2570,00 m
- Badenes e isletas: 532,00 m²



LICITACIÓN PÚBLICA N ° 31/2019 – EXPTE. 4059-3587/2019

- Base de estabilizado granular pétreo dolomítico (e=15cm): 11.170,00 m²
- Recomposición de gálibo (base estabilizada granular existente e=15cm): 4.025,00 m²
- Pavimento asfáltico de espesor 5cm: 4.025,00 m²

PLAZO DE OBRA

Para esta obra se ha planificado un plazo de obra de 180 días corridos.

**SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN, MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN, SEPTIEMBRE DE 2019**
