Gobierno de Junín

Av. Rivadavia 16 . (B6000FIB) Junín
Buenos Aires . Argentina
Te. 54 . 236 . 4631600 al 06
Fax 54 . 236 . 4444112
www.junin.gob.ar

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

ADECUACIÓN DE LA NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS JUNÍN

Gobierno de Junín

Av. Rivadavia 16 . (B6000FIB) Junín
Buenos Aires . Argentina
Te. 54 . 236 . 4631600 al 06
Fax 54 . 236 . 4444112
www.junin.gob.ar

Obra: Adecuación de la nueva Terminal de Ómnibus JUNÍN

Moneda: Pesos Argentinos

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO RUBRO	PRECIO TOTAL
1	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA 220v y DÉBILES**				
1.1	**TABLEROS**				
1.1.1	Tablero Seccional A EMERGENCIA (32,1 Kw).	**1**	Un		
1.1.2	Tablero Seccional Grupo Electrógeno.	**1**	Un		
1.1.3	Tablero Seccional Aire Acondicionado (180 kw).	**1**	Un		
1.1.4	Tablero Seccional Cocina (43,52 kw).	**1**	Un		
1.1.5	Tablero Banco Capacitores.	**1**	Un		
1.1.6	Tablero UPS.	**1**	Un		
1.1.7	Tablero Seccional Boleterías 1 a 10 (1,2 KW c/u).	**10**	Un		
1.1.8	Tablero Seccional Kioscos 1 a 4 (2 kw c/u).	**4**	Un		
1.2	**SISTEMA DE TELEFONÍA**				
1.2.1	Cableado de 76 RJ11.	**1**	Global		
1.2.2	Central de Teléfono en sala Rack control gral.	**1**	Global		
1.2.3	Provisión de WIFI	**1**	Global		
1.3	**SISTEMA DE DATOS**				
1.3.1	Cableado (Nave, oficinas, boleterías) : 76 RJ45.	**1**	Global		
1.3.2	Racks para Control Gral y Boleterías.	**4**	Un		
1.4	**SISTEMA DE TV**				
1.4.1	TV cableado (10 bocas).	**1**	Global		
1.4.2	TV led en columnas Nave.	**10**	Un		
1.5	**SISTEMA DE SEGURIDAD**				
1.5.1	CCTV cableado.	**1**	Global		
1.5.2	Cámaras CCTV interiores (13 en Nave, 4 paso, 10 en boleterías).	**27**	Un		
1.5.3	Cámaras CCTV exteriores.	**30**	Un		
1.5.4	Central CCTV en Control gral y boleterías.	**2**	Un		
1.6	**SISTEMA DE DETECCIÓN y PREVENCIÓN DE INCENDIO**				
1.6.1	Cableado.	**1**	Global		
1.6.2	Central Alarma Incendio CAI.	**1**	Un		
1.6.3	Detector Térmico.	**52**	Un		
1.6.4	Detector Fotoeléctrico.	**4**	Un		
1.6.5	Avisador Manual.	**8**	Un		
1.6.6	Sirenas.	**9**	Un		
1.6.7	Strobo.	**4**	Un		
1.6.8	Receptor.	**2**	Un		
1.6.9	Emisor.	**2**	Un		
1.6.10	Extintor Triclase.	**18**	Un		
1.6.11	Extintor clase BC.	**3**	Un		
1.6.12	Puesta en marcha bombas y llenado cisterna Incendio.	**1**	Un		
1.7	**SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN y CABLEADO ELÉCTRICO**				
1.7.1	Cableado (17 pórticos).	**1**	Global		
1.7.2	Cartel Salida sobre pórticos	**17**	Un		
1.7.3	Cableado Dársenas (17 tótems).	**1**	Global		
1.7.4	Provisión Tótems en Dársenas.	**17**	Un		
1.7.5	Panel de Información.	**2**	Un		
1.7.6	Intercomunicador (Cocina - Depósito).	**2**	Un		
1.7.7	Intercomunicador interior-exterior (Sector boleterías).	**31**	Un		
1.7.8	Periscopio, toma corrientes y cableado (En los sectores de espera de pasajeros)	**1**	Global		
1.7.9	Módulos USB doble (En los sectores de espera de pasajeros)	**20**	Un		
1.7.10	Cableado y toma corrientes para 2 terminales automáticas SUBE	**1**	Global		
1.7.11	Señalética interior y exterior. (Incluye cartelería exterior de tránsito)	**1**	Global		
1.7.12	Pintura termoplástica por pulverización y pintura epoxi para cordones.	**1**	Global		
1.8	**SISTEMA DE AUDIO CENTRALIZADO**				
1.8.1	Cableado y provisión de dispositivos de audio centralizado.	**1**	Global		
1.8.2	Cableado y provisión de aro magnético.	**1**	Global		
1.9	**GRUPO ELECTRÓGENO**				
1.9.1	Instalación.	**1**	Global		
1.9.2	Provisión Generador insonorizado 100 KVA.	**1**	Global		

Gobierno de Junín

Av. Rivadavia 16 . (B6000FIB) Junín
Buenos Aires . Argentina
Te. 54 . 236 . 4631600 al 06
Fax 54 . 236 . 4444112
www.junin.gob.ar

Obra: Adecuación de la nueva Terminal de Ómnibus JUNÍN

Moneda: Pesos Argentinos

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO RUBRO	PRECIO TOTAL
2	**SISTEMA AIRE ACONDICIONADO**				
2.1	**AIRE ACONDICIONADO CENTRAL NAVE**				
2.1.1	Cableado de 9 Roof top.	**1**	Global		
2.1.2	Bandejas portacables 150 mm de Ext. en Azotea.	**50**	un		
2.1.3	Bandejas portacables 300 mm de Ext. en Azotea.	**21**	un		
2.1.4	Curva a 90° de 300.	**2**	un		
2.1.5	Curva a 90° de 150.	**5**	un		
2.1.6	Curva vertical de 300.	**2**	un		
2.1.7	Ménsulas para bandeja de 300 (Incluir tornillería).	**42**	un		
2.1.8	Ménsulas para bandeja de 150 (Incluir tornillería).	**100**	un		
2.1.9	Instalación equipos roof top.	**1**	Global		
2.1.10	Provisión equipos roof top (8 en nave + 1 para Entrepiso).	**9**	Global		
2.1.11	Provisión Conductos cilíndricos (Diam 45 a 35 cm).	**198**	ml		
2.1.12	Alimentación tubo 55x55 en Nave.	**9**	ml		
2.1.13	Retornos 90x35 en Nave.	**9**	ml		
2.1.14	Rejas de impulsión en Nave.	**99**	ml		
2.1.15	Provisión e instalación de conductos y rejas para Entrepiso.	**1**	Global		
2.2	**AIRE ACONDICIONADO POR SPLITS BOLETERÍAS Y RACKS**				
2.2.1	Cableado de 10 Splits c/5 unidades de exterior.	**1**	Global		
2.2.2	Provisión equipos splits Frío/calor con tecnología INVERTER (boleterías 1 y 2) 6000 Fr.	**2**	Un		
2.2.3	Provisión equipos splits Frío/calor con tecnología INVERTER (boleterías 3 a 10) 3000 Fr.	**8**	Un		
2.2.4	Provisión equipos splits Frío/calor con tecnología INVERTER (Rack Adm. y Boleterías) 3000Fr.	**2**	Un		
3	**ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO**				
3.1	Línea aérea de media tensión.	**m**	500		
3.2	Centro de transformación.	**gl**	1		
4	**EQUIPAMIENTO**				
4.1	**ADMINISTRACIÓN ENTREPISO**				
4.1.1	Mesa redonda Diam. 120 (choferes).	**1**	Un		
4.1.2	Mesa 120x60 (cocina adm.).	**1**	Un		
4.1.3	Silla fija plástica apilable estructura reforzada con caño (cocina y choferes).	**10**	Un		
4.1.4	Escritorio melamina 140x70 (Sector Ofic. Municipal y Administ. - Locales 14 y 15).	**5**	Un		
4.1.5	Silla operativa giratoria. (Sector Ofic. Municipal y Administ. - Locales 14 y 15).	**6**	Un		
4.1.6	Armario 90x45x75 h melamina (Sector Ofic. Municipal, Administ. y choferes - Locales 14, 15 y 17).	**7**	Un		
4.1.7	Tándem operativo de 4 puestos.	**2**	Un		
4.1.8	Espacio de lactancia. Sillón 1 cuerpo.	**1**	Un		
4.1.9	Cortina roller black out (sector choferes - local 17 y local 06).	**1**	Global		
4.1.10	Cortina americana persiana veneciana (sector ofic. Municipal - local 14).	**1**	Global		
4.1.11	Cortina americana persiana veneciana (sector Administración - local 15).	**1**	Global		
4.1.12	Esmerilado ventanas baño hombres (local 04).	**1**	Global		
4.2	**NAVE**				
4.2.1	Tándem de 4 puestos (Modelo Flug de Nomen).	**52**	Un		
4.2.2	Cestos de residuos.	**20**	Un		
4.2.3	Tándem de 2 puestos (Modelo Flug de Nomen).	**4**	Un		
4.2.4	Cambiadores de bebés (sector baños).	**5**	Un		
4.2.5	Desfibrilador externo automático con caja y alarma.	**1**	Un		
4.2.6	Readecuación módulos boleterías para atención a personas con capacidad reducida.	**1**	Global		
4.2.7	Esmerilado vidrio boleterías.	**1**	Global		
4.2.8	***Sector Informes .***				
4.2.8.1	Mueble de melamina.	**1**	Global		
4.2.8.2	Banqueta alta giratoria neumática.	**1**	Un		

Gobierno de Junín

Av. Rivadavia 16 . (B6000FIB) Junín
Buenos Aires . Argentina
Te. 54 . 236 . 4631600 al 06
Fax 54 . 236 . 4444112
www.junin.gob.ar

Obra: Adecuación de la nueva Terminal de Ómnibus JUNÍN

Moneda: Pesos Argentinos

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO RUBRO	PRECIO TOTAL
4.2.9	***Box de lactancia .***				
4.2.9.1	Estructura.	**1**	Global		
4.2.9.2	Perchero.	**1**	Un		
4.2.9.3	Sillón dos cuerpos.	**2**	Un		
4.2.9.4	Mesa y sillas para niños.	**1**	Global		
4.2.9.5	Espacio lúdico para niños.	**1**	Global		
4.2.10	***Box de atención integral y protección mujeres violencia.***				
4.2.10.1	Estructura.	**1**	Global		
4.2.10.2	Escritorio melamina 140 x 70.	**1**	Un		
4.2.10.3	Armario 90 x 45 x 75 h melamina.	**1**	Un		
4.2.10.4	Silla reforzada plástica y hierro.	**2**	Un		
4.2.11	***Sala de primeros auxilios.***				
4.2.11.1	Estructura.	**1**	Global		
4.2.11.2	Escritorio melamina 140 x 70.	**1**	Un		
4.2.11.3	Armario 90 x 45 x 1,8 h melamina.	**1**	Un		
4.2.11.4	Silla fija plástica apilable estructura reforzada con caño.	**2**	Un		
4.2.11.5	Camilla fija.	**1**	Global		
4.2.12	***Solados de prevención interior en vinilo.***	**410**	ml		
4.3	**MUEBLES BAJO MESADA OFFICE ENTREPISO**				
4.3.1	Office Choferes - Cajonera de 50 + 1 mueble de 111 mm.	**1,61**	ml		
4.3.2	Office Vestuarios - 1 mueble de 120 mm.	**1,2**	ml		
4.3.3	Office Administración - 1 mueble de 92 + 1 mueble de 114 mm.	**2,06**	ml		
4.3.4	Office Control General 1 mueble ancho variable.	**1,32**	ml		
5	**MARMOLERÍA**				
5.1	**MESADAS OFFICE ENTREPISO - Gris Mara c/zócalo y trasforos bacha y monocomando**				
5.1.1	Office Choferes - 162x60 c/bacha (Según plano).	**1**	global		
5.1.2	Office Vestuarios - 120 x 60 c/bacha (Según plano).	**1**	global		
5.1.3	Office Administración - (114 x 60) y (92 x 51) con 1 bacha (Según plano).	**1**	global		
5.1.4	Office Control General - 133 x 49 a 57) variable c/bacha circ.	**1**	global		
6	**VARIOS**				
6.1	**OFFICE**				
6.1.1	Grifería Monocomando de cocina.	**4**	Un		
6.2	**NAVE**				
6.2.1	Brazo hidráulico - cierra puerta sola.	**24**	Un		
6.3	**ARTEFACTOS ESPECÍFICOS PARA BAÑOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD**				
6.3.1	Barral fijo de 65 cm de largo.	**2**	Un		
6.3.2	Barral rebatible de 60 cm de largo.	**4**	Un		
7	**EXTERIOR**				
7.1	**SECTOR DE BICICLETAS Y TRANSFORMADOR**				
7.1.1	Relleno de suelo vegetal con talud.	**45**	m3		
7.1.2	Terraplén con compactación especial. Sector guardería y refugio de bicicletas y cabina transformador.	**286**	m3		
7.1.3	Base de suelo estabilizado con cemento de 0,10 m de espesor.	**710**	m2		
7.1.4	Construcción de veredas peatonales de hormigón H-20 de 0,10 m de espesor. Acabado hormigón peinado y rampas de acceso.	**556**	m2		
7.1.5	Platea de H°A° en guardería de bicicletas, refugio bicicletas y cabina transformador de 0,10 m de espesor.	**110**	m2		
7.1.6	Guardería de bicicletas y refugio de bicicletas.	**1**	Global		
7.2	**SECTOR ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS PARTICULARES**				
7.2.1	Riego automático en césped sector estacionamiento.	**1**	Global		
7.2.2	Readecuación sector para estacionamiento de motos.				
7.2.2.1	Base de suelo estabilizado con cemento de 0,10 m de espesor.	**58**	m2		
7.2.2.2	Losa de H-30 de 0,15 m de espesor.	**58**	m2		

Gobierno de Junín

Av. Rivadavia 16 . (B6000FIB) Junín
Buenos Aires . Argentina
Te. 54 . 236 . 4631600 al 06
Fax 54 . 236 . 4444112
www.junin.gob.ar

Obra: Adecuación de la nueva Terminal de Ómnibus JUNÍN

Moneda: Pesos Argentinos

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO RUBRO	PRECIO TOTAL
7.3	**SECTOR DE ESPARCIMIENTO**				
7.3.1	Mesa de hormigón.	**9**	Un		
7.3.2	Bancos de hormigón.	**20**	Un		
7.3.3	Estabilizado granular dolomítico.	**305**	m2		
7.3.4	***Columnas de iluminación y luminaria***				
7.3.4.1	Columna de iluminación brazo simple de 7,00 m de altura y luminaria GRT LED de 70 W.	**1**	Un		
7.3.4.2	Columna de iluminación brazo doble de 7,00 m de altura y luminaria GRT LED de 70 W.	**1**	Un		
7.4	**SECTOR BOLETERÍAS**				
7.4.1	Paneles solares. Proyecto y ejecución.	**1**	Global		
7.5	**SECTOR VEREDAS ACCESOS Y DÁRSENAS**				
7.5.1	Solados de prevención (podotáctiles) exterior en vinilo.	**310**	ml		
7.5.2	Señal estación corpórea - Cartel Terminal de Ómnibus Junín.	**1**	Global		
7.6	**SECTOR INGRESO A LA ESTACIÓN Y DÁRSENAS**				
7.6.1	Tope de Ómnibus en Dársenas.	**17**	Un		
7.6.2	Bancos de exterior (premoldeados de hormigón 200x40x50 h).	**25**	Un		
7.6.3	Cestos de residuos.	**34**	Un		
7.6.4	Cerramiento de alambre romboidal, postes y puertas.	**74**	ml		
7.7	**SECTOR ESTACIONAMIENTO DE ÓMNIBUS**				
7.7.1	Red de agua fría y canillas en sector de lavado de micros.	**1**	Global		
7.8	**SECTOR PARQUE**				
7.8.1	Nivelación de terreno.	**1**	Global		
7.8.2	Parquización.	**1**	Global		
7.9	**SECTOR LÍNEA MEDIANERA CON COMPLEJO DEPORTIVO**				
7.9.1	Relleno de suelo vegetal con talud.	**338**	m3		
TOTAL					**$ 119.568.804,00**

NOTAS

1 No contempla todo el equipamiento Cocina Bar Concesión
2 No contempla accesos nuevos desde Ruta 7
3 Ítem 2.1.15 Contempla toda la distribución para oficinas Entrepiso