

# COMPUTO Y PRESUPUESTO COMPLETAMIENTO ZOONOSIS

LICITACION PUBLICA N°04/2021 EXPTE 4059-1227-2021

DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Costo Unitario		Costo Costo		
	Ud.	Cant.	Material	M. de Obra	Material	M. de Obra	Total Item
<b>1 ALBAÑILERIA</b>							
<b>MUROS</b>							
1	Pared de ladrillos de 15 en baños de uso general	m2	6,00				
<b>REVOQUES</b>							
1	Revoque grueso en baños de uso general	m2	12,00				
2	Revoque fino en sector baños de uso general	m2	72,00				
<b>ABERTURAS y CONTRAMARCOS</b>							
1	Aberturas y colocacion de puertas en baño de uso general	m3	0,6				
2	Realizar hueco colocar puerta de acceso en frente según plano	m3	3,6				
3	Realizar huecos y colocar aberturas en frente de fachada s/ plano	m2	18,2				
<b>CONTRAPISOS y BANQUINAS</b>							
1	Banquinas bajo mesadas según plano	m2	8,00				
2	Contrapiso en baños de uso general	m2	11,00				
<b>CARPETAS</b>							
1	Carpeta impermeable en sector baños de uso general	m2	11,00				
<b>REVESTIMIENTOS</b>							
1	Revestimiento ceramico en baño de uso interno	m2	15,00				
2	Revestimiento sobre mesadas 5 hiladas	m2	8,00				
3	Revestimiento ceramico en baños de uso general	m2	15,00				
<b>SOLADOS</b>							
1	Colocacion de pisos ceramicos alto transito 40 x40	m2	135,00				
<b>VARIOS</b>							
1	Demoliciones de muros existentes s/plano	Gb	1,00				
2	Colocar mesadas de marmoles	m2	8,00				
<b>2 INSTALACIONES</b>							
1	Instalacion de agua fria y caliente según plano	Gb.	1				
2	Instalacion de gas natural con artefactos según plano	Gb.	1				
3	Instalacion electrica según plano en cañería existente	Gb.	1				
4	Embutir instalacion electrica a la vista existente	Gb.	1				
5	Embutir instalacion de gas existente	Gb.	1				
<b>3 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS</b>							
1	Provision y colocacion de inodoros con deposito	Ud.	2,00				
2	Provision y colocacion de bidets	Ud.	2,00				
3	Provision y colocacion de lavatorios comunes	Ud.	2,00				
4	Provision y colocacion de inodoroscon mochila /discap	Ud.	1,00				
5	Provision y colocacion de anafe 2 hornallas	Ud.	1,00				
6	Provision y colocacion de un termotanque 6000 Kcal/h	Ud.	1,00				
7	Provision y colocacion de griferia completa para baño comun	Ud.	2,00				
8	Provision y colocacion de lavatorio, griferia y barrales / baño disca	Ud.	1,00				
9	Provision y colocacion de griferias p/bachas pico movil monocoma	Ud.	4,00				
10	Provision y colocacion de artefactos led p/cielorraso desmontable	Ud.	14,00				
11	Provision y colocacion de artefactos Led tipo aplique pared	Ud.	5,00				
12	Provision y colocacion de tanque de reserva de 700 litros	Ud.	1,00				
<b>4 MARMOLERIA</b>							
1	Provision de mesadas de granito c/bachas s/plano	m2	7,20				
<b>5 CARPINTERIAS</b>							
1	Provision y colocacion de puerta placa de 90 de hoja	Ud.	1,00				
2	Provision y colocacion de 3 ventanas de aluminio segun plano	m2	20,00				
3	Provision y colocacion de puerta ventana de acceso de aluminio	m2	6,50				
<b>6 PINTURA</b>							
1	Enduido de frente y contrafrente	m2	120,00				
2	Latex exterior frente y contrafrente	m2	120,00				
3	Enduido paredes interiores de mamposteria	m2	200,00				
4	Enduido tabiques de placas de yeso	m2	420,00				
4	Latex interior	m2	620,00				
5	Pintura esmalte sintetico puertas placas	m2	52,00				
<b>TOTAL</b>							

SON PESOS: .....

