

TIPO	DESIGNACION	LOCAL	VIARIOS	TOTAL
P1	PUERTA PLACA DE ABRIR	Derecha	2 Izquierda 1	3

HOJA	MATERIAL	TIPO	TERMINACION	OBSERVACION
	ENCHAPADO EN MADERA GUATAMBU	PANAL DE ABEJA	INTERIOR ESMALTE SINTETICO EXTERIOR ESMALTE SINTETICO	Las dimensiones son generales, se deberan tomar las medidas reales de obra.
MARCO	MATERIAL	SECCION	TERMINACION	OBSERVACION
	CHAPA N° 18	SEGUN/FABRICANTE	INTERIOR ESMALTE SINTETICO EXTERIOR ESMALTE SINTETICO	
VIDRIOS	TIPO	ESPESOR		OBSERVACION
CONTRA MARCO	MATERIAL	SECCION	TERMINACION	OBSERVACION
	MADERA	SEGUN/FABRICANTE	INTERIOR ESMALTE SINTETICO EXTERIOR ESMALTE SINTETICO	
HERRAJES	MATERIAL	TIPO	CANT. BISAGRAS	OBSERVACION
	ACERO INOX.	SEGUN/FABRICANTE	2	Los tornillos y arandelas etc. seran de bronce plati.

TIPO	DESIGNACION	LOCAL	VIARIOS	TOTAL
P2	PUERTA PLACA DE ABRIR	Derecha	1 Izquierda	1

HOJA	MATERIAL	TIPO	TERMINACION	OBSERVACION
	ENCHAPADO EN MADERA GUATAMBU	PANAL DE ABEJA	INTERIOR ESMALTE SINTETICO EXTERIOR ESMALTE SINTETICO	Las dimensiones son generales, se deberan tomar las medidas reales de obra.
MARCO	MATERIAL	SECCION	TERMINACION	OBSERVACION
	CHAPA N° 18	SEGUN/FABRICANTE	INTERIOR ESMALTE SINTETICO EXTERIOR ESMALTE SINTETICO	
VIDRIOS	TIPO	ESPESOR		OBSERVACION
CONTRA MARCO	MATERIAL	SECCION	TERMINACION	OBSERVACION
	MADERA	SEGUN/FABRICANTE	INTERIOR ESMALTE SINTETICO EXTERIOR ESMALTE SINTETICO	
HERRAJES	MATERIAL	TIPO	CANT. BISAGRAS	OBSERVACION
	ACERO INOX.	SEGUN/FABRICANTE	2	Los tornillos y arandelas etc. seran de bronce plati.

TIPO	DESIGNACION	LOCAL	Oficinas	TOTAL
V1	VENTANA BANDEROLA CON PAÑO FLUO	Derecha	Izquierda	2

HOJA	MATERIAL	TIPO	TERMINACION	OBSERVACION
	ALUMINIO	BRAZO DE EMPUJE	INTERIOR PREPINTADO EXTERIOR PREPINTADO	Las dimensiones son generales, se deberan tomar las medidas reales de obra.
MARCO	MATERIAL	SECCION	TERMINACION	OBSERVACION
	ALUMINIO	0.40X100 MM	INTERIOR PREPINTADO EXTERIOR PREPINTADO	
VIDRIOS	TIPO	ESPESOR		OBSERVACION
	DOBLE DE SEGURIDAD	3mm+Laminado de seguridad+3mm		
CONTRA MARCO	MATERIAL	SECCION	TERMINACION	OBSERVACION
	SEGUN/FABRICANTE	SEGUN/FABRICANTE	INTERIOR PREPINTADO EXTERIOR PREPINTADO	
HERRAJES	MATERIAL	TIPO	CANT. BISAGRAS	OBSERVACION
	ACERO INOX.	SEGUN/FABRICANTE		Los tornillos y arandelas etc. seran de bronce plati.

TIPO	DESIGNACION	LOCAL	Oficinas	TOTAL
V2	VENTANA BANDEROLA CON PAÑO FLUO	Derecha	Izquierda	2

HOJA	MATERIAL	TIPO	TERMINACION	OBSERVACION
	ALUMINIO	BRAZO DE EMPUJE	INTERIOR PREPINTADO EXTERIOR PREPINTADO	Las dimensiones son generales, se deberan tomar las medidas reales de obra.
MARCO	MATERIAL	SECCION	TERMINACION	OBSERVACION
	ALUMINIO	0.40X100 MM	INTERIOR PREPINTADO EXTERIOR PREPINTADO	
VIDRIOS	TIPO	ESPESOR		OBSERVACION
	DOBLE DE SEGURIDAD	3mm+Laminado de seguridad+3mm		
CONTRA MARCO	MATERIAL	SECCION	TERMINACION	OBSERVACION
	SEGUN/FABRICANTE	SEGUN/FABRICANTE	INTERIOR PREPINTADO EXTERIOR PREPINTADO	
HERRAJES	MATERIAL	TIPO	CANT. BISAGRAS	OBSERVACION
	ACERO INOX.	SEGUN/FABRICANTE		Los tornillos y arandelas etc. seran de bronce plati.

TIPO	DESIGNACION	LOCAL	Oficinas	TOTAL
V3	VENTANA BANDEROLA CON BRAZO DE EMPUJE	Derecha	Izquierda	1

HOJA	MATERIAL	TIPO	TERMINACION	OBSERVACION
	ALUMINIO	BRAZO DE EMPUJE	INTERIOR PREPINTADO EXTERIOR PREPINTADO	Las dimensiones son generales, se deberan tomar las medidas reales de obra.
MARCO	MATERIAL	SECCION	TERMINACION	OBSERVACION
	ALUMINIO	0.40X100 MM	INTERIOR PREPINTADO EXTERIOR PREPINTADO	
VIDRIOS	TIPO	ESPESOR		OBSERVACION
	DOBLE DE SEGURIDAD	3mm+Laminado de seguridad+3mm		
CONTRA MARCO	MATERIAL	SECCION	TERMINACION	OBSERVACION
	SEGUN/FABRICANTE	SEGUN/FABRICANTE	INTERIOR PREPINTADO EXTERIOR PREPINTADO	
HERRAJES	MATERIAL	TIPO	CANT. BISAGRAS	OBSERVACION
	ACERO INOX.	SEGUN/FABRICANTE		Los tornillos y arandelas etc. seran de bronce plati.

TIPO	DESIGNACION	LOCALSUM/ADMINISTRACION	TOTAL	
PV1	PUERTA CON VENTANAS BANDEROLA Y PAÑO FLUO	Derecha	Izquierda	1

HOJA	MATERIAL	TIPO	TERMINACION	OBSERVACION
	ALUMINIO	DE ABRIR	INTERIOR PREPINTADO EXTERIOR PREPINTADO	Las dimensiones son generales, se deberan tomar las medidas reales de obra.
MARCO	MATERIAL	SECCION	TERMINACION	OBSERVACION
	ALUMINIO	SEGUN/FABRICANTE	INTERIOR PREPINTADO EXTERIOR PREPINTADO	
VIDRIOS	TIPO	ESPESOR		OBSERVACION
	DOBLE DE SEGURIDAD	3mm+Laminado de seguridad+3mm		
CONTRA MARCO	MATERIAL	SECCION	TERMINACION	OBSERVACION
	SEGUN/FABRICANTE	SEGUN/FABRICANTE	INTERIOR PREPINTADO EXTERIOR PREPINTADO	
HERRAJES	MATERIAL	TIPO	CANT. BISAGRAS	OBSERVACION
	ACERO INOX.	SEGUN/FABRICANTE	2	

Reforma Sala de Zoonosis			
PLANO Plano de carpinterias			
S.O.Y S.P.	D.O.M.	PROYECTO	4
OFICINA TECNICA			