DE CAJA DE TOMA PRIMARIA

AFUMEX1000-4x(1x35)+PE

TP
TABLERO PPAL. PROXIMO A MEDICION
(MAX. 2 METROS)

Q0
SCHNEIDER ELECTRICO TMD 100A

GABINETE PARA MEDICION
(PROVEE CLIENTE)
MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICO
CAJA DE TOMA CON FUSIBLES NH T2 + ESPACIO PARA MONTAJE DE TI
kWh

AFUMEX1000-4x(1x35)+PE

DE TP

GE 1
GRUPO ELECTROGENO
POTENCIA= 100 kVA STAND BY
CABINA INSONORIZADORA
TABLERO DE MANDO, CONTROL Y MEDICION
A TIERRA GENERAL

REFERENCIAS

TRANSFORMADOR	RELE TERMICO
FUSIBLE TIPO TABAQUERA	SECCIONADOR SIN PROTECCION
SEÑALIZACION LUMINOSA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL
MEDIDOR MULTIFUNCION	INTERRUPTOR CON REG. TERMICA/MAGNETICA
SELECTORAS CON LED INTEGRADO XB4 Harmony 1NA+1NC 2 POS. FIJAS	PUESTA A TIERRA
FOTOCELDA	BARRAS
CONMUTADORA DE REDES XB4 Harmony 1NA+1NC 2 POS. FIJAS	SECCIONADOR CON PROTECCION
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	PEINE DE CONEXION. NORMA IEC 60664
CONTACTOR	
BORNERA UNIPOLAR UNIVERSAL	
EFECTOS CON COMANDO ATRAVES DE TELERRUPTOR (ON-OFF POR PULSADOR)	

PREVER UNA RESERVA DEL 20% PARA FUTUROS EQUIPAMIENTOS

TSG
TAB. SECCIONAL GENERAL

SEC. BAJO CARGA INS 4x80A

H1/2/3 — FH1/H2/H3 32/2A — (N-H1-H2-H3)

(N-R-S-T)

A TIERRA GENERAL

Dy2 Dif. If 30mA SCHNEIDER ELECTRIC CLASE AC

Dy3 Dif. If 30mA SCHNEIDER ELECTRIC CLASE AC

Dy1 Dif. If 30mA SCHNEIDER ELECTRIC CLASE AC

Tm1 Tm2 Tm3 Tm4 Tm5 Tm6 Tm7 Tm8 Tm9 Tm10 Tm11 Tm12 Tm13 Tm14

(9) (10) (11) (12) (14) (15) (16) (17) (14) (15) (16) (17) (17) (20)

N° DE BORNE	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	19/20	21/22	23/24	25/26	27/28
CIRCUITO	CT1	CT2	CT3	CT4	CA1	CA2	CA3	CA4	CA5	CA6	CA7	CT8	CT9	CT9
POTENCIA [kVA]													3	
TERMOMAGNETICA Icc6kA[A]	2x20	2x32	2x50	2x20	2x32	2x32	2x32	2x20	2x32	2x32	2x32	2x20	2x20	2x10
DIFERENCIAL [A]			2x63			2x100		2x20		2x100		2x20	2x20	2x10
RAMAL [mm2]	2x4	2x6	2x6	2x6	2x6	2x6	2x6	2x6	2x6	2x6	2x6	2x6	2x6	2x1.5
FASE	R	T	S	R	R	S	T	R	R	S	T	R	R	T
DESTINO	TOMAS EN HALL + AREA ADMINISTR.	TOMAS EN DORMITOTORIOS	TOMAS EN DORMITOTORIOS	TOMAS EN LAVADERO + COCINA + S.U.M.-COMEDOR	ALIMENTACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ALIMENTACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ALIMENTACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ALIMENTACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ALIMENTACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ALIMENTACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ALIMENTACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ALIMENTACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ALIMENTACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	LUCES DE EMERGENCIA
POTENCIA TOTAL (W)														

TL = TELERRUPTOR SCHNEIDER ELECTRIC
MINCT = MINICONTACTOR SCHNEIDER ELECTRIC
MIN = TEMPORIZADOR MINE SCHNEIDER ELECTRIC

(725)

CONMUTADORA MANUAL
2 INS63A MANDO DIRECTO
INTERBLOQUEO MECANICO

Tm15 Tm16 Tm17 Tm18 Tm19 Tm20 Tm21 Tm22 Tm23

X1

N° DE BORNE	29/30	31/32	33/34	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46
CIRCUITO	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	CT8	CT4
POTENCIA [kVA]									
TERMOMAGNETICA Icc6kA[A]	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x20
DIFERENCIAL [A]	2x32						2x32		2x16
RAMAL [mm2]	2x2,5	2x2,5	2x2,5	2x2,5	2x2,5	2x2,5	2x2,5	2x2,5	2x6
FASE	R	R	R	S	S	S	T	T	R
DESTINO	BOCAS DE HALL Y AREA ADMINISTRATIVA (10 BOCAS)	BOCAS ACCESO, SALA DE REUNION/ DORMITORIO (12 BOCAS)	BOCAS DE 2 DORMITORIOS (14 BOCAS)	PASOS/BOCAS EN BAÑO, DESCANSO DOLL Y PASILLO (10 BOCAS)	BOCAS LUCES EXTERIORES (10 BOCAS)	BOCAS EXTERIORES (6 BOCAS)	BOCAS SUM-COMEDOR ,COCINA, SALA BLANDA (10 BOCAS)	C.C.T.V	TOMAS EN LAVADERO + COCINA + S.U.M.-COMEDOR
POTENCIA TOTAL (W)									

HPI JUNIN - Esquema Unifilar

Gobierno de Junín

OBRA:	HPI JUNIN		
PLANO DE:	ESQUEMA UNIFILAR	ESCALA: 1: 200	PLANO N° 11b
EXPTE. Nº			
EMPRESA CONSTRUCTORA:			
PROYECTO	DIR. DE OBRA	REP. TÉCNICA	